

Coffrets de chantiers et coffrets piscine



192 01



192 10



192 11



192 20

Coffrets de chantier IP65 - IK07

- Pour les chantiers et installations provisoires
- Conformes aux normes et règlements suivants :
 - NF C 15 100
 - Décret du 14 Novembre 1988
 - NF EN 60 439-1 et 60 439-2
 - Recommandations de l'OPPBTP

Réf.	Désignation	Cond.
------	-------------	-------

Coffret d'étage monophasé composé de :

- 1 coffret étanche 12 modules IP65, 440 x 230 x 120 mm
- 1 interrupteur différentiel 2P, 40 A, 30 mA, type AC 
- 2 disjoncteurs 1P+N, 16 A, 3 kA 
- 1 disjoncteur 1P+N, 2 A, 3 kA 
- 1 voyant modulaire rouge «présence tension»
- 1 arrêt d'urgence à déverrouillage rotatif
- 4 prises de courant 2P+T, 16 A, 230 V, IP44
- 1 presse-étoupe M20 x 1,5, IP67, en partie basse
- 1 bornier de terre

192 00	Coffret de chantier monophasé 4 PC 2P+T, 230 V, 16 A	1 / 1
192 01	Coffret de chantier monophasé 4 PC 2P+T, 230 V, 16 A avec support	1 / 1

Coffret d'étage triphasé composé de :

- 1 coffret étanche 14 modules IP65, 440 x 305 x 120 mm
- 1 interrupteur différentiel 4P, 63 A, 30 mA, type AC
- 1 disjoncteur 3P+N, 20 A, 6 kA selon NF EN 60 947-2 (réf 192 10) ou
 - 1 disjoncteur 3P+N, 32 A, 6 kA selon NF EN 60 947-2 (réf 192 11)
- 2 disjoncteurs 1P+N, 20 A, 3 kA 
- 1 disjoncteur 1P+N, 2 A, 3 kA 
- 1 voyant modulaire rouge «présence tension»
- 1 arrêt d'urgence à déverrouillage rotatif
- 1 prise de courant 3P+N+T brochage normalisé CEI 309
 - 16 A, 400 V, IP44 pour réf 192 10
 - 32 A, 400 V, IP 44 pour réf 192 11
- 4 prises de courant 2P+T, 16 A, 230 V, IP44 
- 1 presse-étoupe M20 x 1,5, IP67, en partie basse
- 1 bornier de terre IP2x

192 10	Coffret de chantier triphasé 4 PC 2P+T, 230 V, 16 A + 1 PC 3P+N+T, 400 V, 16 A	1 / 1
192 11	Coffret de chantier triphasé 4 PC, 230 V, 16 A + 1 PC 3P+N+T, 400 V, 32 A	1 / 1

Coffrets de piscine IP65 - IK07

- Coffrets 14 modules + plastron lisse
- Dimensions 440 x 305 x 120
- Tenue au fil incandescent : 650°C selon NF EN 60 695
- Coffrets classe II
- Gris RAL 7035
- Equipés de 3 rails DIN. Pour les deux rails DIN du bas, possibilité d'abaisser le rail (distance max entre rail et plastron 70 mm)
- Livrés avec bornier de terre, clipsable en position haute ou basse
- Avec opercules prédécoupées
- Serrure en option (réf 191 46)
- Portes réversibles
- Livrés avec obturateur fractionnable 13 modules

Réf.	Désignation	Cond.
192 20	Coffret piscine 13 modules IP65 440 x 305 x 120 mm	1 / 1

Accessoires pour coffrets de chantier ou coffrets de piscine

Réf.	Désignation	Cond.
192 05	Trépied support pour coffret de chantier mono ou triphasé	1 / 1
191 46	Serrure à clef	1 / 100
192 06	Socle 2P+T IP44 16 A pour coffret de chantier monophasé	1 / 50
192 08	Socle 2P+T IP44 16 A pour coffret de chantier triphasé	1 / 50
192 17	Socle 3P+N+T, 16 A, IP44, 400 V, CEI 309 pour coffret de chantier triphasé	1 / 50
192 18	Socle 3P+N+T, 32 A, IP44, 400 V, CEI 309 pour coffret de chantier triphasé	1 / 50
192 07	Arrêt d'urgence	1 / 50
191 41	Bornier complet IP2X neutre 13 trous	1 / 50
190 53	Bornier complet IP2X triphasé + neutre	1 / 100
500 29	Jeu de 4 pattes de fixation murale + visserie	1 / 1000
190 80	Portes 8 modules pour coffrets de chantier monophasé	1 / 50



Disjoncteurs

P. 92



Différentiels

P. 93



Contrôle commande

P. 94



Peignes & raccords

P. 95